

节能改造设计说明

一 建筑概况：

- 本工程为夏县饮食服务公司恒利综合楼(1号楼)节能改造。
 - 建筑总面积为 4033.20 平方米。
 - 本建筑为地上五层,结构形式为砖混结构。总建筑高度17.250米（消防高度），层高一至五层为3.3米，建筑结构形式为砖混结构，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。
 - 所有阳台均封闭,地下室、楼梯间、阳台不采暖,外墙无保温，外窗为铝合金单玻推拉窗。
- 各围护结构改造前做法

部 位	做 法	现 状
屋 面	平屋顶	基本完好
外 墙	370厚粘土实心砖 涂料墙面(无保温)	涂料基本完好
外 窗	铝合金单玻推拉窗	基本完好
楼梯间	240厚粘土实心砖 涂料墙面（无保温）	涂料基本完好
阳台门芯板	塑钢平开门	基本完好
入户门	钢制防盗门	基本完好

二 设计依据：

- 建设单位节能改造设计委托书
- 建设单位节能改造批复文件
- 夏政发〔2020〕21号<<夏县2020年冬季清洁取暖工作实施方案>>文件

三 施工前准备：

- 拆除并更换8根ø110pvc落水管，施工完后恢复原位,增加 16 根 ø50PVC冷凝水管。
- 修补墙面50M²,对外墙面已经产生的空鼓、缺损、松动、裂缝等的部位均应清理干净，用M5聚合物砂浆找平补齐，并在找平补齐的外墙面层上满刷(抹)一遍界面剂，达到保温材料安装、粘贴、固定要求后再进行保温层施工；找平、补齐后的墙面平整度应达到规范要求的平整度，同时应保证锚栓进入围护墙的锚固深度应达到规范要求；
- 楼梯间重新粉刷。
- 拆除空调 施工完后恢复原位,拆除窗户防盗网。

四 节能计算：

以一户为计算单元

查表得，室内计算温度18°，室外计算温度 0.2°，

北面窗面积：6.8x2.1=14.28(m²)

北面100混凝土栏板墙面积：0.9x6.80=6.12(m²)

南面窗面积：1.8x1.5+5.4x1.5=10.80(m²) 南面100混凝土栏板墙面积：0.9x5.4=4.86(m²)

南面370墙面积：3.6x3.3-1.8x1.5=32.00(m²)

一、节能改造前耗热量：

节能改造前北面墙耗热量：ΣKF(tn-te)（W）

370外墙传热系数：1/[(0.04+0.37/0.81X1.0+0.02/0.93X1.0+0.11)]=1/0.629=1.59

100混凝土栏板传热系数：1/[(0.04+0.1/1.74X1.0+0.02/0.93X1.0+0.11)]=1/0.629=4.37

北面墙耗热量=10.89x1.59x(18-0.2)=308.20(W)

北面100混凝土栏板耗热量=4.05x4.37x(18-0.2)=315.03(W)

南面100混凝土栏板耗热量=4.41x4.37x(18-0.2)=343.03(W)

南面墙耗热量=6.8x1.59x(18-0.2)=192.45(W)

节能改造前北面窗户耗热量：KF(tn-te)-iCF（W）

北面窗户耗热量=16.29x6.18x(18-0.2)-34x0.38x16.29=1791.96-210.45=1581.51(W)

南面窗户耗热量=15.59x6.18x(18-0.2)-109x0.38x15.59=1714.96-645.74=1069.22(W)

二、节能改造后耗热量：

节能改造前北面墙耗热量：ΣKF(tn-te)（W）

370外墙传热系数：1/[(0.04+0.06/0.045X1.2+0.37/0.81X1.0+0.02X2/0.93X1.0+0.11)]=0.570,

100混凝土栏板传热系数：1/[(0.04+0.06/0.045X1.2+0.1/1.74X1.0+0.02X2/0.93X1.0+0.11)]=0.740,

北面墙耗热量=10.89x0.57x(18-0.2)=110.50(W)

北面100混凝土栏板耗热量=4.05x0.74x(18-0.2)=53.30(W)

南面100混凝土栏板耗热量=4.41x0.74x(18-0.2)=58.09(W)

南面墙耗热量=6.8x0.57x(18-0.2)=69.00(W)

节能改造前北面窗户耗热量：KF(tn-te)-iCF（W）

北面窗户耗热量=16.29x2.5x(18-0.2)-34x0.38x16.29=724.9-210.47=514.43(W)


南面窗户耗热量=15.59x2.5x(18-0.2)-109x0.38x15.59=825.03-767.92=48.05(W)

各围护结构改造前后对比:

部 位	改造前建筑耗能	改造后建筑耗能	节能率
北 外 墙	658.06(W)	163.80(W)	
北 外 窗	1581.51(W)	514.43(W)	
南 外 墙	535.48(W)	127.09(W)	
南 外 窗	1069.22(W)	48.05(W)	
合 计	3950.96(W)	853.37(W)	77.80%(达到节能30%要求)

五 围护结构的改造做法

- 屋面: 原有平屋面采用160厚泡沫水泥聚苯复合保温块,经计算屋面传热系数为0.42,小于限值0.45,不需再做保温。
- 外墙: 原有墙面涂料清理干净,增做保温层,再刷涂料,370厚粘土实心砖时采用60MM厚聚苯板保温时,传热系数为0.596,小于限值0.60
370外墙传热系数：1/[(0.04+0.06/0.045X1.2+0.37/0.81X1.0+0.02X2/0.93X1.0+0.11)]=0.568,考虑外墙热桥影响后的外墙传热系数为： 0.567X1.05=0.596
- 外窗及封阳台窗: 原有塑钢单框单玻推拉窗的传热系数为4.7,大于限值要求,所有外窗及封阳台窗拆除更换塑钢单框中空内平开窗，空气层厚12，传热系数为2.5。
- 阳台: 阳台底层底板及侧板增做60MM厚聚苯板,



建筑工程设计甲级、
风景园林工程设计甲级：
[A233003052]
市政行业设计专业乙级：
[A233003052]
工程造价咨询资质乙级：
[20015701]
房屋建筑工程监理甲级、
市政公用工程监理甲级：
[E133003055]
城乡规划编制乙级：
[浙]城规编（142100）

HUAMING DESIGN GROUP CO.,LTD

备注：
1. 本图纸须经规划等有关部门批准后方可使用。
2. 本图纸版权属本公司所有，未经书面许可，不得复制挪用。
3. 本图纸需经盖章签字后有效。
4. 本图纸最终解释权为本公司所有

建设单位：CLIENT

夏县住房和城乡建设管理局

工程名称:JOB TITLE

夏县2022年既有居住建筑节能改造项目

单体名称:SUB-PROJECT

夏县饮食服务公司恒利综合楼(1号楼)

图 名:DRAWING TITLE

建筑设计说明一

图 号： 建施-01

设 计 号：HM(YC)-JZGJG-22001-X25-1

项 目 负 责 人	徐方广	徐方广
专 业 负 责 人	张万青	张万青
审 核	张万青	张万青
校 对	马新强	马新强
设 计	荆 媛	荆媛
制 图	荆 媛	荆媛
图 别	建 筑	●
	结 构	○
	给排水	○
	暖 通	○
	电 气	○

日 期： 2022. 06